

### TP 1 Taille et entretien des plantes

| Tâche                                   | Points max. | Durée |
|---|-------------|-------|
| 1.1 Reconnaître et nommer les plantes   | 15          | 5     |
| 1.2 Taille de végétaux ligneux          | 45          | 60    |
| 1.3 Travaux d'entretien complémentaires | 8           | 15    |
| 1.4 Travaux de finition                 | 7           | 10    |

### TP 2 Ensemencement et plantation

| Tâche   | Points max. | Durée |
|---|-------------|-------|
| 2.1 Utilisation de machines: motoculteur ou motobineuse | 25          | 30    |
| 2.2 Plantation et semis                                 | 75          | 150   |

### PA 3 Rapports

| Tâche                             | Points max. | Durée |
|-----------------------------------|-------------|-------|
| 3.1 Remplir un rapport de travail | 25          | 30    |

### PA 4 Protection des végétaux

| Tâche   | Points max. | Durée |
|---|-------------|-------|
| 4.1 Calcul, préparation et application de traitement phytosanitaire | 50          | 60    |

### PA 5 Construction paysagère

| Tâche   | Points max. | Durée |
|---|-------------|-------|
| 5.1 Piquetage                                     | 52          | 60    |
| 5.2 Canalisation                                  | 20          | 30    |
| 5.3 Scellements                                   | 22          | 60    |
| 5.4 Revêtements de sol                            | 50          | 125   |
| 5.5 Escalier                                      | 30          | 100   |
| 5.6 Mur   | 30          | 100   |
| 5.7 Sécurité au travail et protection de la santé | 24          | 5     |

### PA 6 Conseil et vente

| Tâche                                | Points max. | Durée |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| 6.1 Conduite de l'entretien de vente | 22          | 30    |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| <b>Total</b> | <b>500</b> | <b>870</b> |
|--------------|------------|------------|

**TP 1 Taille et entretien des plantes**

Durée : 5 minutes

**1.1 Reconnaître et nommer les plantes**

Nommer les plantes situées dans la surface indiquée (noms botaniques et français).  
Expliquer les travaux de taille et d'entretien à faire dans la surface indiquée.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Nommer les plantes et expliquer les travaux de taille et d'entretien</b> | <b>15</b> |
| Nommer les plantes par leur nom et expliquer comment les tailler            | 10        |
| Décrire les travaux d'entretien complémentaires                             | 5         |
| <b>1.1 Reconnaître et nommer les plantes</b>                                | <b>15</b> |

## TP 1 Taille et entretien des plantes

Durée : 60 minutes

### 1.2 Taille de végétaux ligneux

Exécuter les travaux de taille correspondant à la situation donnée, en tenant compte de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Travaux de préparation</b>                                   | <b>8</b>  |
| Préparation du matériel et des outils                           | 4         |
| EPI complet   | 4         |
| <b>Travaux de taille</b>  | <b>37</b> |
| Supprimer les branches mortes, cassées ou malades               | 4         |
| Supprimer les branches qui se croisent et les branches gênantes | 4         |
| Taille de rajeunissement  | 3         |
| Port des plantes après la taille                                | 3         |
| Qualité des coupes  | 14        |
| Procédé et déroulement  | 3         |
| Évaluation quantitative   | 6         |
| <b>1.2 Taille de végétaux ligneux</b>                           | <b>45</b> |

## TP 1 Taille et entretien des plantes

Durée : 15 minutes

### 1.3 Travaux d'entretien complémentaires

|   |          |
|---|----------|
| Exécution des travaux d'entretien en fonction de la situation donnée. |          |
| Position de la pièce  | Points   |
| <b>Effectuer les travaux d'entretien complémentaires</b>              | <b>5</b> |
| Exécution des travaux d'entretien adaptés à la situation donnée       | 5        |
| <b>Évaluation quantitative</b>  | <b>3</b> |
| Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée         | 3        |
| <b>1.3 Travaux d'entretien complémentaires</b>                        | <b>8</b> |

**TP 1 Taille et entretien des plantes**

Durée : 10 minutes

**1.4 Travaux de finition**

|   |  |
|---|--|
| Remise en ordre de la place de travail. |  |
|---|--|

| Position de la pièce                          | Points   |
|---|----------|
| <b>Remise en ordre de la place de travail</b> | <b>7</b> |
| Nettoyage de la place de travail              | 4        |
| La place de travail est propre et rangée      | 3        |
| <b>1.4 Travaux de finition</b>                | <b>7</b> |

## TP 2 Ensemencement et plantation

Durée : 30 minutes

### 2.1 Utilisation de machines: motoculteur ou motobineuse

Prise en main du motoculteur/motobineuse ; labourage de la surface définie conformément aux indications ; nettoyage grossier de la machine.

| Position de la pièce   | Points    |
|--|-----------|
| <b>Contrôle de la machine</b>                                  | <b>5</b>  |
| Contrôle et mise en marche                                     | 5         |
| <b>Utilisation</b>   | <b>18</b> |
| Équipement de protection individuelle (EPI)                    | 6         |
| Maniement de la machine  | 12        |
| <b>Nettoyage</b>   | <b>2</b>  |
| Nettoyage de la machine  | 2         |
| <b>2.1 Utilisation de machines: motoculteur ou motobineuse</b> | <b>25</b> |

## TP 2 Ensemencement et plantation

Durée : 150 minutes

### 2.2 Plantation et semis

Réglage grossier des surfaces, évacuation des pierres, des mauvaises herbes et des matériaux étrangers, réglage fin des surfaces. Pour les plantes : calcul, préparation et application de la quantité d'engrais nécessaire. Répartition des plantes selon les instructions (arbres, arbustes, plantes vivaces, couvre-sol et plantes de saison) sur la surface prévue, plantation des plantes. Tuteurage et attachage des plantes ligneuses. Pour le gazon: calcul et préparation de la quantité d'engrais et de semence pour la surface donnée ; semis, incorporation et passage au rouleau selon les indications reçues.

| Position de la pièce  | Points   |
|---|----------|
| <b>Réglage grossier des surfaces</b>                          | <b>7</b> |
| Précision des surfaces réglées                                | 2        |
| Procédé et déroulement  | 5        |
| <b>Réglage fin des surfaces (forme définitive)</b>            | <b>8</b> |
| Précision des surfaces réglées                                | 3        |
| Procédé et déroulement  | 5        |
| <b>Apport d'engrais</b>                                       | <b>4</b> |
| Procédé et déroulement  | 2        |
| Précision   | 2        |
| <b>Plantation de végétaux ligneux</b>                         | <b>8</b> |
| Procédé et déroulement  | 5        |
| Précision   | 3        |
| <b>Tuteurage, haubanage des plantes ligneuses</b>             | <b>4</b> |
| Procédé et déroulement  | 4        |
| <b>Plantation de vivaces, couvre-sol et plantes de saison</b> | <b>8</b> |
| Procédé et déroulement  | 4        |
| Précision   | 4        |
| <b>Déroulement des travaux de plantation</b>                  | <b>6</b> |
| Procédé et déroulement  | 6        |
| <b>Apport préalable d'engrais pour gazon</b>                  | <b>4</b> |
| Procédé et déroulement  | 2        |
| Précision   | 2        |
| <b>Semis du gazon</b>   | <b>6</b> |
| Procédé et déroulement  | 4        |
| Précision   | 2        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Enfouissement des semences</b>                             | <b>2</b>  |
| Procédé et déroulement  | 2         |
| <b>Déroulement des travaux d'ensemencement du gazon</b>       | <b>4</b>  |
| Procédé et déroulement  | 4         |
| <b>Sécurité au travail / protection de la santé</b>           | <b>2</b>  |
| Utilisation des outils  | 2         |
| <b>Plantation et semis : travaux de finition</b>              | <b>2</b>  |
| Remise en ordre de la place de travail                        | 2         |
| <b>Évaluation quantitative</b>                                | <b>10</b> |
| Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée | 10        |
| <b>2.2 Plantation et semis</b>                                | <b>75</b> |



**TP 3 Rapports**

Durée : 30 minutes

**3.1 Remplir un rapport de travail**

Remplir correctement et complètement un rapport de travail pour les travaux définis (rapport JardinSuisse uniquement)

| Position de la pièce                             | Points    |
|--|-----------|
| <b>Remplir le rapport journalier ou de régie</b> | <b>25</b> |
| Précision  | 25        |
| <b>3.1 Remplir un rapport de travail</b>         | <b>25</b> |

## TP 4 Protection des végétaux

Durée : 60 minutes

### 4.1 Calcul, préparation et application de traitement phytosanitaire

Choisir le produit de traitement nécessaire en fonction de la situation présentée. Calculer la quantité nécessaire, mélanger et appliquer par pulvérisation (les calculs doivent être faits par écrit et remis aux experts pour contrôle avant la préparation du produit). Nettoyage et rangement dans les règles du pulvérisateur et du matériel utilisé pour la préparation du produit.

| Position de la pièce   | Points    |
|--|-----------|
| <b>Reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur présenté</b>            | <b>7</b>  |
| Reconnaissance de maladie ou de ravageur                                   | 7         |
| <b>Choix du produit de traitement</b>                                      | <b>7</b>  |
| Choix du produit de traitement   | 7         |
| <b>Calcul de la quantité de bouillie et de produit phytosanitaire</b>      | <b>10</b> |
| Calculs  | 10        |
| <b>Application du traitement phytosanitaire</b>                            | <b>12</b> |
| Procédé et déroulement   | 12        |
| <b>Nettoyage et rangement du pulvérisateur</b>                             | <b>7</b>  |
| Procédé et déroulement   | 7         |
| <b>EPI / Sécurité au travail</b>   | <b>7</b>  |
| Équipement de protection individuelle (EPI)                                | 7         |
| <b>4.1 Calcul, préparation et application de traitement phytosanitaire</b> | <b>50</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 60 minutes

### 5.1 Piquetage

Lecture et interprétation du plan. Prise des mesures et piquetage selon les données du plan. La tâche d'examen doit comporter au moins trois angles. Le candidat doit reporter les points fixes et d'altitude de manière autonome.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Matériel, outils, niveau optique</b>                       | <b>8</b>  |
| Préparation du matériel et des outils                         | 8         |
| <b>Procédé et déroulement</b>                                 | <b>7</b>  |
| Piquetage   | 7         |
| <b>Mesures/précision</b>                                      | <b>30</b> |
| Implantation des axes horizontaux                             | 10        |
| Implantation des hauteurs                                     | 10        |
| Implantation des angles                                       | 10        |
| <b>Évaluation quantitative</b>                                | <b>7</b>  |
| Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée | 7         |
| <b>5.1 Piquetage</b>  | <b>52</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 30 minutes

### 5.2 Canalisation

Pose d'un élément de canalisation (regard ou caniveau) selon les indications du plan, avec les matériaux nécessaires dans la qualité requise.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Travaux de préparation</b>                                 | <b>4</b>  |
| Excavation, réglage et compactage du fond                     | 4         |
| <b>Procédé et déroulement</b>                                 | <b>3</b>  |
| Pose des éléments   | 3         |
| <b>Mesures/précision</b>                                      | <b>10</b> |
| Pose des éléments   | 6         |
| Positionnement des éléments dans le terrain                   | 4         |
| <b>Évaluation quantitative</b>                                | <b>3</b>  |
| Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée | 3         |
| <b>5.2 Canalisation</b>                                       | <b>20</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 60 minutes

### 5.3 Scellements

Construction d'une bordure ou cunette scellées, en éléments de pierre naturelle ou de béton (pavés ou éléments pour bordures) selon les indications du plan et dans la qualité requise.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Travaux de préparation</b>                                 | <b>3</b>  |
| Excavation, réglage et compactage du fond                     | 3         |
| <b>Procédé et déroulemen</b>                                  | <b>5</b>  |
| Pose de pavés ou d'autres éléments                            | 5         |
| <b>Mesures/précision</b>                                      | <b>9</b>  |
| Mise en œuvre des pavés ou éléments de bordure                | 9         |
| <b>Travaux de finition</b>                                    | <b>2</b>  |
| Travaux de finition / remise en ordre de la place de travail  | 2         |
| <b>Évaluation quantitative</b>                                | <b>3</b>  |
| Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée | 3         |
| <b>5.3 Scellements</b>  | <b>22</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 125 minutes

### 5.4 Revêtements de sol

Erstellen des Betonbelags (Betonplatten oder Verbundsteine) inkl. Foundationsschicht gemäss Planvorgabe in der verlangten Qualität. Bearbeiten und Verlegen des Naturstein-Mosaik-Belags.

| Position de la pièce   | Points    |
|--|-----------|
| <b>Réglage de la couche de fondation et mise en place du lit de pose</b> | <b>8</b>  |
| Procédé et déroulement   | 4         |
| Précision  | 4         |
| <b>Pose d'un revêtement de sol en béton</b>                              | <b>22</b> |
| Procédé et déroulement   | 6         |
| Précision  | 5         |
| Travaux de coupe de dalles ou de pavés                                   | 6         |
| Travaux de finition / remise en ordre de la place de travail             | 2         |
| Évaluation quantitative  | 3         |
| <b>Dallage irrégulier (opus incertum) en pierre naturelle</b>            | <b>20</b> |
| Préparation des dalles en pierre naturelle à la main                     | 6         |
| Pose de dalles en pierre naturelle                                       | 6         |
| Précision  | 3         |
| Travaux de finition / remise en ordre de la place de travail             | 2         |
| Évaluation quantitative  | 3         |
| <b>5.4 Revêtements de sol</b>  | <b>50</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 100 minutes

### 5.5 Escalier

Construction d'un d'escalier composé de trois marches, marches pleines (bloc) ou marches en L (équerre), conformément aux indications du plan.

| Position de la pièce   | Points    |
|--|-----------|
| <b>Construction d'escalier</b>                               | <b>30</b> |
| Procédé et déroulement                                       | 10        |
| Précision  | 12        |
| Travaux de finition / remise en ordre de la place de travail | 3         |
| Évaluation quantitative                                      | 5         |
| <b>5.5 Escalier</b>  | <b>30</b> |

## TP 5 Construction paysagère

Durée : 100 minutes

### 5.6 Mur

Construction d'un mur en blocs de béton ou en pierres naturelles pré-taillées, selon les indications du plan et dans la qualité requise.

| Position de la pièce  | Points    |
|---|-----------|
| <b>Construction d'un mur (éléments en béton ou en pierre naturelle)</b> | <b>30</b> |
| Procédé et déroulement  | 7         |
| Précision   | 16        |
| Travaux de finition / remise en ordre de la place de travail            | 2         |
| Évaluation quantitative   | 5         |
| <b>5.6 Mur</b>  | <b>30</b> |



**TP 5 Construction paysagère**

Durée : 5 minutes

**5.7 Sécurité au travail, protection de la santé**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Position de la pièce                                   | Points    |
|--|-----------|
| <b>Sécurité au travail</b>                             | <b>24</b> |
| EPI complet / ergonomie                                | 24        |
| <b>5.7 Sécurité au travail, protection de la santé</b> | <b>24</b> |

## PA 6 Conseil et vente

Durée : 30 minutes

### 6.1 Conduite de l'entretien de vente

Interpréter la situation donnée et préparer l'entretien de vente en conséquence. Conseiller la cliente/le client de manière exhaustive.

| Position de la pièce                             | Points    |
|--|-----------|
| <b>Conduite de l'entretien de vente</b>          | <b>22</b> |
| Salutation et entrée en matière                  | 3         |
| Procédé et déroulement                           | 11        |
| Démarche ultérieure et conclusion de l'entretien | 8         |
| <b>6.1 Conduite de l'entretien de vente</b>      | <b>22</b> |